El Magrama repara los daños causados por temporales en el litoral de Andalucía

Noticias

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar destina más de 11,2 millones de euros a obras de reparación y protección del litoral andaluz, especialmente en Almería y Cádiz donde se invertirán 6 y 4,3 millones respectivamente por haber sufrido más daños por temporales

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, está realizando diversas actuaciones en el litoral de Andalucía para reparar daños ocasionados por temporales y que suponen una inversión de más de 11,2 millones de euros. El compromiso del Ministerio es garantizar que todas las playas afectadas por temporales estén en perfecto estado para su uso por los ciudadanos este verano.

CÁDIZ

-Regeneración de las playas de Rinconcillo y Getares con arena de la duna de Valdevaqueros. Situación: Algeciras y Tarifa.

Las playas de Rinconcillo y Getares (Algeciras) presentan una pérdida de arena tanto en su perfil longitudinal como transversal en playa seca al tiempo que la duna de Valdevaqueros que presenta un avance hacia la carretera de Punta Paloma por lo que hay que actuar retirando la arena de ambos márgenes de la carretera.

La obra consistirá fundamentalmente en la aportación de arena a las playas El Rinconcillo y Palmones (Algeciras) procedente de ambos márgenes de la carretera de Punta Palomas (duna de Valdevaqueros) en volumen aproximado de 15.000 m3: 5.000 m3 a la playa de Getares y 10.000 m3 a la playa de El Rinconcillo. La extracción de las arenas de la duna de Valdevaqueros se realizará por medios mecánicos y será transportada a las zonas de aportación mediante transporte terrestre con camiones.

El presupuesto de esta actuación es de 200.000 euros.

-Regeneración de las playas de Camposoto (San Fernando y La Barrosa (Chiclana de la Fra) con material dragado del Placer de Meca. Situación: San Fernando y Chiclana.

Como consecuencia de los temporales acaecidos en el primer trimestre del año 2015 las playas de Camposoto.- San Fernando y La Barrosa han sufrido una pérdida de arena considerable presentando una descompensación en sus perfiles tanto transversales como longitudinales. Por ello se hace necesario regenerar las playas anteriormente citadas de cara a la temporada estival.

La obra consistirá fundamentalmente en la aportación de 60.000 m3 de arena a las playas de Camposoto (25.000 m3) y La Barrosa (35.000 m•) procedente del dragado del Placer de Meca.- Barbate. La arena en la playa es distribuida principalmente por bombeo hidráulico, extendiéndose mediante excavadoras. El nivelado, refinado y compensación tanto en perfiles longitudinales y transversales se realizará mediante traíllas.

El presupuesto de esta actuación es de 670.800 euros.

-Realimentación de la playa de Caños de Meca con arena procedente de la duna de Trafalgar. Situación: Barbate.

La playa de Caños de Meca presenta en su zona de playa seca un volumen de arena muy escaso. El incremento de arena protegerá y mejorará los accesos de rampas y escalera, beneficiando también al usuario de la playa. La extracción de arena de la duna de Trafalgar mejorará la situación actual, ya que en la actualidad la arena invade el acceso a Trafalgar y afecta a todo el ámbito de

accesibilidad peatonal a los tramos de playa y dominio público de la zona.

La obra consistirá fundamentalmente en la aportación de arena a la playa de Caños de Meca procedente del tómbolo de Trafalgar (acceso a la carretera) en volumen aproximado de 23.000 m3. La extracción de las arenas de la duna de Trafalgar se realizará por medios mecánicos y será transportada a la zona de aportación mediante transporte terrestre con camiones.

El presupuesto previsto para esta actuación es de 150.000 euros

-Realimentación de la playa de Fuente del Gallo con arena procedente de la desembocadura del río Salado. Situación: Conil de la Fra.

La playa de Fuente del Gallo presenta una descompensación en su perfil transversal, creando puntos bajos y altos en playa seca, que afectan a la uniformidad del perfil que debe presentar la playa de cara a la temporada estival. Así mismo el acantilado de Fuente del Gallo presenta desprendimientos que hacen que resulte peligroso la estancia de bañistas cerca de éste.

La obra consistirá fundamentalmente en la aportación de arena a la playa de Fuente del Gallo (Conil de la Frontera) procedente de la desembocadura del río Salado de Conil en volumen aproximado de 20.000 m3, extraídas por medios mecánicos y transportada a la zona de aportación mediante transporte terrestre con camiones.

También se contempla la colocación de escollera en el pié del acantilado de Fuente del Gallo en una longitud aproximada de 120 ml con una cantidad de 665 toneladas. La escollera se ejecutará con talud de piedra concertada de naturaleza caliza de tamaño superior a 3 toneladas.

El presupuesto de esta actuación es de 162.000 euros.

-Regeneración de las playas de Fuentebravía y Sta. Catalina con material dragado del Placer de Meca. Situación: El Puerto de Sta. María.

Como consecuencia de los temporales acaecidos en el primer trimestre del año 2015 las playas de Fuentebravía y Sta. Catalina han sufrido una pérdida de arena considerable presentando una descompensación en sus perfiles tanto transversales como longitudinales. Por ello se hace necesario regenerar las playas anteriormente citadas con cara a la temporada estival.

La obra consistirá fundamentalmente en la aportación de 100.000 m3 de arena a las playas de Fuentebravía y Santa Catalina procedente del dragado del Placer de Meca.- Barbate. La arena en la playa es distribuida principalmente por bombeo hidráulico, extendiéndose mediante excavadoras. El nivelado, refinado y compensación tanto en perfiles longitudinales y transversales se realizará mediante traílles y refinadores.

El presupuesto de esta actuación se eleva a 1.248.000 euros

-Reparación de las murallas en la ciudad de Cádiz.- tramo Baluarte del Bonete. Situación: Cádiz.

El Tramo de la muralla de Cádiz, más concretamente en la punta del Bonete, presenta una serie de deficiencias y desperfectos como consecuencia de los efectos erosivos del mar así como por el abandono de años y por actuaciones pasadas realizadas de forma muy deficientes. Los principales desperfectos que presenta la muralla en este tramo son: socavación de zócalos, perdida de sillares, mampuestos en zonas de concentración de escorrentía y en petos, pérdida de sostenimiento, socavación, desplomes y derrumbes, pérdida de relieve en mampuestos (redondeamiento de mampuestos), así como pérdidas intensas de mortero rejuntado.

El objeto de la obra es el de realizar una serie de actuaciones con la finalidad de reparar y restaurar la muralla de Cádiz en la zona de La Punta del Bonete. Las actuaciones a seguir son las siguientes: Saneos, limpiezas y desmontajes; Consolidación y regeneración estructural; Drenaje; Reconstrucción y refuerzo estructural y protección e integración en el entorno urbano.

El presupuesto es de 293.220 euros.

-Regeneración de las playas de Santa María del Mar y La Victoria con material dragado del Placer de Meca. Situación: Cádiz.

Como consecuencia de los temporales acaecidos en el primer trimestre del año 2015 las playas de La Victoria y Sta. María de Mar han sufrido una pérdida de arena considerable presentando una descompensación en sus perfiles tanto transversales como longitudinales. Por ello se hace necesario regenerar las playas anteriormente citadas con cara a la temporada estival.

La obra consistirá fundamentalmente en la aportación de 100.000 m3 de arena a las playas de Santa María del Mar y La Victoria procedente del dragado del Placer de Meca.- Barbate. La arena en la playa es distribuida principalmente por bombeo hidráulico, extendiéndose mediante excavadoras. El nivelado, refinado y compensación tanto en perfiles longitudinales y transversales se realizará mediante traílles y refinadores.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1.379.000 euros.

GRANADA

Una inversión de 847.000 euros se ha destinado a obras para paliar los daños producidos por el temporal de final de enero. Las obras se iniciaron el pasado día 11 de abril y se han realizado los siguientes trabajos:.

-La Rábita (Albuñol) Se ha reparado y consolidado el pequeño apoyo existente en el extremo sur este de la playa y se han aportado unos 10.000 m3 de áridos lo que supone aproximadamente el 20% de ejecución.

-Playa del Sotillo (Castell de Ferro.Gualchos) Se ha construido un nuevo colector, en sustitución del que descubrió el temporal, por la empresa concesionaria de la gestión del agua (Aguas y Servicios). Con cargo al Plan Litoral se ha demolido el colector sobrante y se han iniciado los trabajos de protección necesarios. Se lleva ejecutado un 10% de lo previsto.

-Playa de la Charca (Salobreña) El temporal al dañar parte del paseo marítimo de Salobreña puso de manifiesto la vulnerabilidad de forma que en colaboración con el Ayuntamiento se acordó la retirada de los últimos 400 m de acerado y vial de forma que las funciones de paseo se desarrollen en la franja de titularidad municipal adyacente al dominio público marítimo terrestre.

Hasta la fecha se han demolido unos 6000 m2 de paseo y se está saneando la zona eliminando restos de cimentaciones antiguas y servicio en desuso. Se está realizando el traslado de los servicios preexistentes. El grado de ejecución es del 20%.

-Paseo reina Sofía (Almuñecar) Se han reparado los paños de muro de escollera dañados por el temporal.

-Playa de La Caletilla (Almuñecar) Se está reparando el espigón de apoyo que separa las playa de La Caletilla y Fuentepiedra.

-Playa de Velilla (Almuñecar) Se realizarán trabajos de aportación de arenas.

-La Herradura (Almuñecar) Está previsto llevar a cabo trabajos de aportación de arenas en la zona de Peña Parda.

HUELVA

Se está llevando a cabo la corrección de la “Erosión en la playa de Islantilla”, con un presupuesto de 60.000 euros.

Los temporales acaecidos a primeros del año 2015 provocaron una erosión en la playa de Islantilla

adicional a la que ya venía sufriendo durante los últimos años. Tras los temporales, la playa se encontraba en un estado bastante precario con práctica desaparición de su playa activa sobre todo en su sector central.

Para corregir esta preocupante situación se ha estimado precisa una aportación de arena procedente del exterior de la playa, rematando la actuación con una redistribución de la escasa arena disponible en la playa, y un reperfilado general de la misma.

Iniciada la actuación, la mala climatología no ha permitido acometerla al ritmo deseado, de manera que se ha aprovechado fundamentalmente para acopiar el material de aportación fuera de la playa, para aportarlo a ésta a un ritmo más adecuado. Actualmente se sigue trabajando conforme a este esquema, y se confía en poder dar por terminada la actuación a finales de mayo.

ALMERIA

-Playas de los términos municipales de Adra, Berja y El Ejido

El presupuesto de estas actuaciones es de 884.015 euros.

Las actuaciones consisten en la reparación de daños en el Paseo Marítimo del Lance de la Virgen y acceso en el paseo marítimo a poniente del Puerto de Adra. Se aportará arena de trasvase procedente de las acumulaciones del dique de abrigo del Puerto de Adra, a las playas del Censo, San Nicolás, La Caracola y Lance de la Virgen y se aportará arena mediante trasvase de la acumulada en el espigón de Peña del Moro a las playas de Balanegra, Balerma y Guardias Viejas.

Playa de Balanegra. Construcción de cinco espigones perpendiculares a la línea de costa, tipo ahrens, cuatro de 40 metros de longitud y uno de 20 metros de longitud; finalizarán aproximadamente en la batimétrica 3,5 m.

-Defensa de la Vega de Adra y Costa de Adra, en el término municipal de Adra

En esta actuación se invertirá 1.067.594 euros.

Las actuaciones consisten en la reparación de los daños causados en la protección de la escollera del camino de la Vega de Adra, mediante colocación de escollera nueva y recolocación de la existente, así como la reparación del camino con zahorra.

Playa de Guainos Bajos. Se construirán tres espigones perpendiculares a la línea de costa, tipo ahrens; dos de 45 metros de longitud, que finalizarán en la batimétrica (-2 m) y uno de 30 metros hasta la batimétrica -1,5 m, separados entre sí 125 metros.

Playa del Lance de La Virgen. Se construirán dos espigones perpendiculares a la línea de costa, tipo ahrens, de 42 metros de longitud, que finalizarán en la batimétrica -2 m, separados entre sí 145 metros.

Playa de La Caracola. Se construirán cuatro espigones, perpendiculares a la línea de costa, tipo ahrens, de longitudes 45, 32, 22 y 15 metros respectivamente, y que finalizarán desde la batimétrica -2 m hasta la batimétrica -1 m.

-Playa de Levante de Almerimar, en el término municipal de El Ejido

La inversión en esta actuación es de 569.226 euros.

La actuación en la playa de levante de Almerimar consiste en redistribuir la arena de la playa mediante el trasvase de unos 40.000 m3 de arena, que se extraerá de la playa seca apoyada en el espigón de Levante y su aportación en la parte central de la playa, y la construcción de un (1) espigón de unos 100 m. de longitud en la zona central, y un (1) espigón de 85 metros de longitud adosado al espigón de levante existente. Se aportarán 30.000 m3 de arena de la playa de poniente de Almerimar a la zona Este del dique de levante de Almerimar.

La escollera para la construcción del espigón, procede de canteras en explotación legalizadas y, en el caso de que en cantera presente adherencias de material fino, se lavará a fin de eliminarlas para evitar la turbidez. El espigón situado en la zona central de la playa tiene como objetivo disminuir el basculamiento de la arena hacia el espigón de levante. También se procederá a la reparación del arranque del dique de levante de la playa de levante de Almerimar. Además, se repararán los daños producidos en el Paseo Marítimo existente.

-Playas de los términos municipales de Almería y Roquetas de Mar

El presupuesto de estas actuaciones es de 614.748 euros.

La actuación consistirá en la reparación de los daños producidos en el sendero litoral de madera en la Almadraba de Monteleva y de los accesos a la playa (rampa y escaleras). Además se colocará escollera de protección donde sea necesario, tanto en la Almadraba de Monteleva como en la Fabriquilla. Se realizara aportación de arena procedente de cantera a las playas de la Fabriquilla, Almadraba de Monteleva y El Toyo (TM Almería) y a las playas de Castillo Santa Ana y Aguadulce (TM Roquetas de Mar).

-Playa de Costacabana

La inversión en esta actuación se eleva a 2.435.161 euros .

La actuación en la playa de Costacabana consiste en regenerar la playa mediante la aportación de unos 125.000 m3 de arena y la construcción de 4 espigones de 125 m. de longitud y un quinto de planta curva de 135 m., cuyo morro se encontrará sobre la batimetría de 2,5 para que sirva de apoyo a la arena aportada pero que no impida el transporte sólido litoral de posibles nuevas a portaciones de arena del río Andarax.

La arena de aportación a la playa de Costacabana, así como la escollera para la construcción de los espigones, procede de canteras en explotación legalizadas, que será lavada a fin de eliminar los finos y por tanto la turbidez.

-Playas del levante Almeriense y de varios municipios

El presupuesto total de estas actuaciones es de 347.954 euros.

La actuación consiste en la aportación de arenas a varias playas del Levante Almeriense, en los términos municipales de Carboneras (playa del Lancón), Mojácar (playas de La Rumina, Marina de La Torre, el Cargador, Piedra de Villazar y El Cantal), Garrucha (playa de Garrucha), Vera (playa de El Playazo) y Cuevas del Almanzora (playa del Pozo del Esparto). La Arena será procedente de cantera o trasvase según disponibilidad.

Estas obras, con carácter de urgencia, forman parte del Plan Litoral 2015 que comprende todas las actuaciones necesarias para reparar los daños causados en el litoral por los temporales. Este Plan cuenta con una inversión global de más de 21 millones de euros, y comprende cerca de 50 actuaciones a lo largo del litoral español para restauración de infraestructuras dañadas, paseos marítimos, accesos a playas y reposición de arena, así como diversos trabajos para asegurar y proteger nuestras costas.

El presupuesto destinado a este Plan forma parte del Real Decreto- Ley 2/2015, aprobado el 6 de marzo por el Consejo de Ministros, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento ocurridos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

Toda la información sobre el Plan Litoral 2015 se puede consultar en el siguiente link: http://bit.ly/1GDmtdN [1]

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Enlaces:
[1] http://bit.ly/1GDmtdN